



# Urząd Miejski w Przedbórz

97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29, tel: /44/ 781 22 61 - 65, fax: /44/ 781 21 80  
http://www.umprzedborz.com.pl e-mail: umprzedborz@pro.onet.pl

Przedbórz, dn. 28.08.2009r.

**Do:  
Wszyscy nabywcy SIWZ**

**Znak sprawy: I.R.Ś. 3411/13/09**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku Gimnazjum w Przedbórz przy ul. Mostowej”.

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

### **TREŚĆ PYTAŃ:**

#### **Pytanie 1:**

W poz. 6.5 poprawionego przedmiaru robót ilość płyt korytkowych wynosi 378 szt., natomiast w odpowiedzi z dnia 25-08-2009 r. na pytania potencjalnych oferentów pyt. 6 – ilość płyt korytkowych jest równa  $157 + 314 = 471$  szt.

Ilość ta wydaje się właściwa, gdyż podana liczba i typy płyt pokrywają powierzchnię budynku.

Prosimy o podanie prawidłowej ilości płyt korytkowych i ewentualne skorygowanie przedmiaru robót.

#### **Odpowiedź:**

Prawidłowa ilość płyt korytkowych wynosi 471 szt. Załączony przedmiar obejmuje wprowadzoną zmianę.

#### **Pytanie 2:**

W poz. 7.10 poprawionego przedmiaru robót ilość parapetów wynosi 41 szt, natomiast wg. wykazu okien (cz. gimnazjum) ilość okien do zamontowania wynosi 70 zewnętrznych i 2 wewnętrzne.

Prosimy o podanie prawidłowej ilości podokienników lastryko i ewentualne skorygowanie przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

Podana w przedmiarze robót ilość parapetów wewnętrznych jest prawidłowa. Parapety wewnętrzne zostaną zamontowane przy oknach w południowej części budynku, tj. w oknach oznaczonych (wg załączonego wykazu okien) symbolami:

- Symbol 01 – 9 szt.
- Symbol 02 – 1 szt.
- Symbol 03 – 2 szt.
- Symbol 04 – 4 szt.
- Symbol 05 – 24 szt.
- Symbol 06 – 1 szt.

Razem 41 parapetów wewnętrznych.

**Pytanie 3:**

W poz. 6.3 i 6.4 poprawionego przedmiaru robót grubość wełny mineralnej wynosi 10 cm + 10 cm, natomiast wg odpowiedzi j.w. łączna grubość wełny mineralnej powinna wynosić 25 cm.

Prosimy o podanie prawidłowej grubości wełny mineralnej i ewentualne skorygowanie przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

Prawidłowa grubość wełny mineralnej wynosi 25 cm. Załączony przedmiar obejmuje wprowadzoną zmianę.

**Pytanie 4:**

W poz 9.9 poprawionego przedmiaru robót ilość wynosi 0,000. Prosimy o potwierdzenie tej ilości lub ewentualne skorygowanie przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza ilość 0,000. Zamawiający wprowadził stosowne zmiany do przedmiaru robót.

**Pytanie 5:**

W poz. 9.14 poprawionego przedmiaru robót "Czas pracy rusztowań" ilość wynosi 1240 m<sup>2</sup>. Powyższa jednostka miary wydaje się być niezbyt dobra do mierzenia czasu. Ilość i zastosowana norma również budzą zastrzeżenia.

Prosimy o potwierdzenie tej normy i ilości lub ewentualne skorygowanie przedmiaru robót. Sugerujemy wprowadzenie w miejsce normy – kalkulacji własnej i ilości 1 kpl., aby każdy wykonawca mógł sam wycenić koszt pracy rusztowań.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza normę i nie uwzględnia sugestii. Pozycja pozostaje bez zmian.

**Pytanie 6:**

Zwracamy się z prośbą o podanie ilości i wymiarów płyt kanałowych szkolnych wymienionych w poz. 3.6 i 3.7 oraz poz. 4.9 i 4.10 poprawionego przedmiaru robót z podziałem na poszczególne kondygnacje.

W stropie nad piwnicami autor przedmiaru wykazuje 25 + 40 szt płyt kanałowych natomiast w stropie nad parterem 32 + 75 szt.

Czy tak duża różnica w ilości płyt w poszczególnych stropach jest uzasadniona? Jeżeli nie prosimy o skorygowanie przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

Podana ilość płyt w poszczególnych stropach jest właściwa. Budynek jest częściowo podpiwniczony i strop z płyt kanałowych szkolnych występuje tylko w części podpiwniczonej.

- II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje w **Dodatku Nr 5 do SIWZ** – Przedmiary robót, zmiany przedmiaru robót dotyczących robót ogólnobudowlanych nadając mu brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej modyfikacji – „Roboty ogólnobudowlane gimnazjum – przedmiar poprawiony z dnia 28.08.2009r.”.
- III. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

**Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.**

**Załączniki:**

- 1) Roboty ogólnobudowlane gimnazjum – przedmiar poprawiony z dnia 28.08.2009r.

IV. Powyższa informacja została zamieszczona w dniu 28.08.2009r. na:

- naszej stronie internetowej [http://przetargi.ipzp.pl/urzadmiejski\\_przedbo](http://przetargi.ipzp.pl/urzadmiejski_przedbo),
- naszej stronie <http://przedborz.bipst.pl/>,
- tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
- a/a..

Z up. BURMISTRZA  
SEKRETARZ MIASTA  
*Wojciech Karbownik*  
mgr Wojciech Karbownik

.....  
*Podpis kierownika Zamawiającego lub  
osoby upoważnionej*