

## KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Borowa  
ADRES INWESTYCJI : Droga dojazdowa do pól w m. Borowa  
INWESTOR : Gmina Przedbórz  
ADRES INWESTORA : Urząd Gminy w Przedborzu, 97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Eugeniusz Mądry  
DATA OPRACOWANIA : maj 2007 r.

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2007 r.

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podst               | Opis i wyliczenia                                                                                              | j.m.           | Poszcz       | Razem           |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| 1   | KNR 2-01<br>0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym<br>0.935                   | km             |              |                 |
|     |                     |                                                                                                                | km             | 0.935        |                 |
|     |                     |                                                                                                                |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.935</b>    |
| 2   | KNR 2-31<br>0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV<br>935*3.5 | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                     |                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 3272.500     |                 |
|     |                     |                                                                                                                |                | <b>RAZEM</b> | <b>3272.500</b> |
| 3   | KNR 2-31<br>0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm<br>Krotność = 0.8<br>935*3.5           | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                     |                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 3272.500     |                 |
|     |                     |                                                                                                                |                | <b>RAZEM</b> | <b>3272.500</b> |
| 4   | KNR 2-31<br>0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm<br>935*3.5                              | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                     |                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 3272.500     |                 |
|     |                     |                                                                                                                |                | <b>RAZEM</b> | <b>3272.500</b> |

| Lp.                           | Podstawa            | Opis                                                                                                | jm  | Nakłady  | Cena jedn. | Koszt jedn. | Ilość                 | Wartość |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------|-----------------------|---------|
| 1                             | KNR 2-01<br>0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym                 | km  |          |            |             | 0.935                 |         |
|                               | 999                 | -- Robocizna --<br>117*0.955=                                                                       | r-g | 111.7350 |            |             |                       |         |
|                               | 3951300             | -- Materiały --<br>słupki drewniane iglaste śr.70mm                                                 | m³  | 0.1040   |            |             |                       |         |
|                               | 39511               | -- Sprzęt --<br>samochód dostawczy 0.9 t                                                            | m-g | 7.5000   |            |             |                       |         |
| Koszty pośrednie od (R, S)    |                     |                                                                                                     | %   |          |            |             |                       |         |
| Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) |                     |                                                                                                     | %   |          |            |             |                       |         |
| Razem pozycja 1               |                     |                                                                                                     |     |          |            |             | 0.935                 |         |
| 2                             | KNR 2-31<br>0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m²  |          |            |             | 935*3.5 =<br>3272.500 |         |
|                               | 999                 | -- Robocizna --                                                                                     | r-g | 0.0028   |            |             |                       |         |
|                               | 3930000             | -- Materiały --<br>woda                                                                             | m³  | 0.0050   |            |             |                       |         |
|                               | 12313               | -- Sprzęt --<br>walec samojezdny wibracyjny 7.5 t                                                   | m-g | 0.0043   |            |             |                       |         |
|                               | 11333               | spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)                                                                 | m-g | 0.0039   |            |             |                       |         |
| Koszty pośrednie od (R, S)    |                     |                                                                                                     | %   |          |            |             |                       |         |
| Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) |                     |                                                                                                     | %   |          |            |             |                       |         |
| Razem pozycja 2               |                     |                                                                                                     |     |          |            |             | 3272.500              |         |
| 3                             | KNR 2-31<br>0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm<br>Krotność = 0.8           | m²  |          |            |             | 935*3.5 =<br>3272.500 |         |
|                               | 999                 | -- Robocizna --<br>0.0333*0.8=                                                                      | r-g | 0.0266   |            |             |                       |         |
|                               | 1600614             | -- Materiały --<br>tłuczeń kamienny niesortowany                                                    | t   | 0.2546   |            |             |                       |         |
|                               | 3930000             | 0.3182*0.8=<br>woda                                                                                 | m³  | 0.0120   |            |             |                       |         |
|                               | 0000000             | 0.015*0.8=<br>materiały pomocnicze                                                                  | %   | 0.5000   |            |             |                       |         |
|                               | 11612               | -- Sprzęt --<br>równiarka samojezdna 75 kW/100 KM                                                   | m-g | 0.0022   |            |             |                       |         |
|                               | 12113               | 0.0027*0.8=<br>walec statyczny samojezdny 10 t                                                      | m-g | 0.0310   |            |             |                       |         |
| Koszty pośrednie od (R, S)    |                     |                                                                                                     | %   |          |            |             |                       |         |
| Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) |                     |                                                                                                     | %   |          |            |             |                       |         |
| Razem pozycja 3               |                     |                                                                                                     |     |          |            |             | 3272.500              |         |
| 4                             | KNR 2-31<br>0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm                              | m²  |          |            |             | 935*3.5 =<br>3272.500 |         |
|                               | 999                 | -- Robocizna --                                                                                     | r-g | 0.0304   |            |             |                       |         |
|                               | 1600614             | -- Materiały --<br>tłuczeń kamienny niesortowany                                                    | t   | 0.1697   |            |             |                       |         |
|                               | 1600600             | miel kamienny                                                                                       | t   | 0.0143   |            |             |                       |         |
|                               | 3930000             | woda                                                                                                | m³  | 0.0080   |            |             |                       |         |
|                               | 0000000             | materiały pomocnicze                                                                                | %   | 0.5000   |            |             |                       |         |
|                               | 11612               | -- Sprzęt --<br>równiarka samojezdna 75 kW/100 KM                                                   | m-g | 0.0025   |            |             |                       |         |
|                               | 12113               | walec statyczny samojezdny 10 t                                                                     | m-g | 0.0256   |            |             |                       |         |

przebudowa drogi gminnej w m. borowa

| Lp. | Podstawa | Opis                          | jm | Nakłady | Cena jedn. | Koszt jedn. | Ilość    | Wartość |
|-----|----------|-------------------------------|----|---------|------------|-------------|----------|---------|
|     |          | Koszty pośrednie od (R, S)    | %  |         |            |             |          |         |
|     |          | Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %  |         |            |             |          |         |
|     |          | Razem pozycja 4               |    |         |            |             | 3272.500 |         |

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

|                       | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----------------------|-------|-----------|-----------|--------|
| RAZEM                 |       |           |           |        |
| Koszty pośrednie [Kp] |       |           |           |        |
| RAZEM                 |       |           |           |        |
| Zysk [Z]              |       |           |           |        |
| RAZEM                 |       |           |           |        |
| VAT [V]               |       |           |           |        |
| RAZEM                 |       |           |           |        |

OGÓŁEM

Słownie: