

Przedmiar robót

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,500
2	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy wykonywane mechanicznie	m2	2 196,000
3	KNNR 6 107-1 Wyrównanie istniejącej podbudowy kłińcem, zagęszczenie mechaniczne, gr. warstwy 3 cm	m3	65,880
	2196*0,03	65,880	
4	1-1 Mieszanie składników mieszanki w betoniarnie	t	196,000
5	KNNR 6 204-4 Nawierzchnie z mieszanek mineralnych - skład mieszanki zgodnie z recepturą: miał granitowy, pospółka, piasek płukany, glina cement - gr. warstwy po uwałowaniu 5 cm	m2	2 196,000