

Przedmiar robót

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNNR 1 202-8 Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odkład oraz utylizacja - wykop pod mur oporowy i wózek bramy	m3	6,000
2	KNNR 2 101-1 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych ław fundamentowych 13*0,6*2	m2	15,600
3	KNNR 2 106-1 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ław fundamentowych - beton C15/20 13*0,4*0,6	m3 betonu	3,120
4	KNNR 2 301-1 Mur oporowy z kostki granitowej łupanej 13*0,4*0,6	m3	3,120
5	1-1 Brama przesuwna (zgodnie z dokumentacją projektową)	mb	8,500
6	1-2 Ogrodzenie z paneli ozdobnych	mb	16,000
7	KNNR 1 501-1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	16,000