

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Przebudowa drogi powiatowej nr 3911E i 3914E w zakresie budowy chodników , zjazdów i rowów .

Identyfikator kosztorysu: GORY MOKRE 2019

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 1111-11-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	roboty pomiarowe		
10	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym	km	0,35
2	roboty rozbiórkowe		
20	KNNR 6 802-6 Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu gr.10 cm, mechaniczne [RMS=0,66]	m2	50,00
30	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 50*0,1 5,00	m3	5,00
40	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	5,00
3	krawężniki i obrzeża		
50	KNR 2-31 401-3 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	350,00
60	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 350*(0,075-0,0208) 18,97	m3	18,97
70	KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe wystające i zaniżone o wym.15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 350 350,00	m	350,00
80	KNR 2-31 401-1 Rowki pod obrzeża	m	350,00
90	KNR 2-31 407-5 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	350,00
4	chodniki		
100	KNNR 6 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości chodników mechanicznie, głębokość 15 cm, kat.gruntu II-IV [R=1,5;S=1,5] 380 380,00	m2	380,00
110	KNNR 1 206-4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III 380*0,15 57,00	m3	57,00
120	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=4]	m3	57,00
130	KNNR 6 106-5 Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm 380 380,00	m2	380,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
140	KNNR 6 502-3 Chodniki z kostki brukowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem 380	m2	380,00
5 zjazdy			
150	KNNR 6 101-2 Koryta wykonywane pod zjazdy mechanicznie, głębokość 20 cm, kat.gruntu II-IV 222	m2	222,00
160	KNNR 1 206-4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.lyzki 0.60 m3, grunt kat.I-III 222*0,2	m3	44,40
170	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=4]	m3	44,40
180	KNNR 6 204-2 Podbudowa z tłucznia 0/31,5 , gr.warstwy po uwałowaniu 15 cm 222	m2	222,00
190	KNNR 6 502-3 Zjazdy z kostki brukowej kolorowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem 222	m2	222,00
6 rowy			
200	KNNR 1 202-8 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.lyzki 0.60 m3, grunt kat.III-IV 150*0,6	m3	90,00
210	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=4]	m3	90,00
220	KNNR 1 503-3 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, grunt kat.I-III 150*(0,6+0,4+0,6)	m2	240,00
230	KNNR 1 512-2 Umocnienie skarp płytami ażurowymi 150*2*0,6	m2	180,00
7 przepusty			
240	KNNR 6 605-2 Ławy fundamentowe betonowe pod przepusty wraz z wykopem 30*0,15*0,4	m3	1,80
250	KNNR 6 605-6 Przepusty rurowe z rur betonowych o średnicy 40 cm 5*6	m	30,00
260u	2-3 Ścianki czołowe przepustu z elementów prefabrykowanych - ścianka przepustu o średnicy 40 cm 5*2	szt	10,00
8 przepust + studnia rewizyjna			

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
270	KNNR 4 1309-6 Przepusty z rur betonowych kielichowych uszczelnianych zaprawą cementową o średnicy 400 mm	m	42,00
280	KNNR 4 1413-3 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm	studnia	1,00
290u	2-3 Ścianki czołowe przepustu z elementów prefabrykowanych - przepust o średnicy 400 mm	szt	2,00
	2 2,00		
9 oznakowanie pionowe i poziome			
300	KNNR 6 702-1 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt	4,00
310	KNNR 6 702-5 Montaż tablic znaków drogowych z folii odblaskowej I generacji	szt	4,00
	2+2 4,00		
320	KNNR 6 705-1 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie	m2	6,00
330	KNNR 6 705-7 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m2	2,00
340	KNNR 6 705-5 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie	m2	20,00
10 roboty wykończeniowe			
350	KNNR 1 311-2 Ręczne formowanie poboczy z ziemi	m3	52,50
	350*0,15 52,50		

----- Koniec wydruku -----