

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Konservacja cieków spod Ochotnika

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Konservacja cieków spod Ochotnika		
1	1	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	1500,000
1	2	KNR 1501-01-15-02-00	Wygrabienie wykoszu porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	1500,000
1	3	KNR 1501-01-16-04-06	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieków szer 2,80 m	metr	250,000
1	4	KNR 1501-01-13-04-09	Rozplantowanie urobku ułożonej jednostronnie gr 40 cm ciek 2,8 m	metr	250,000
1	5	KNNR N010-03-03-04-00	Wykonanie okucia i założenie szandoru grub 71 mm do jazu	m ²	6,000
1	6	KNNR N010-03-03-02-00	J.w poz 5 grub 46 mm do wylotu rurociągu	m ²	0,800
1	7	KNNR N003-07-03-04-00	ANALOGIA. Wykonanie kraty stalowej wlotu rurociągu z prętów płaskich	m ²	0,800
1	8	KNR 712-01-01-02-00	Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.c. konstr kratowa wsp: R = 0,955	m ²	3,000
1	9	KNR 712-02-01-02-00	Malowanie pędzlem konstr kratowa f.olej grunt p-rdzewną - minia dwukrotnie Krotność=2 wsp: R = 1,910 (0,955*2,000) wsp: M = 2,000 wsp: S = 2,000	m ²	3,000
1	10	MAT 1361505	Zakup 2 sztuk wyciągarek ręcznych linowych zapadkowych do wyciągania szandorów	kmpl	2,000