

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Przebudowa zbiornika retencyjnego w Przedborzu
Lokalizacja: Przedbórz

Zamawiający: Gmina Przedbórz
97-570 Przedbórz ul. Mostowa 29

IIAR

Strona 1

SYKAL

SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
Zbudowa zbiornika retencyjnego w Przedborzu			
KNR	1501-02-18-01-00 ANALOGIA. Remont umocnień skarp zbiornika z płyt chodnikowych o wym. 50x50x7 z wymianą 20% płyt brakujących (bez kosztówzwrótów i pospółki) wsp: M = 0,200	m ²	250,000
KNR	704-03-08-05-00 ANALOGIA. Montaż zaworu klapowego (wałowego) na wylocie mniacha MNm5 śr. 800 wraz z obudową betonową wylotu np. KWT firmy COROL Janikowo wsp: R = 0,955	knpl	1,000
KNNR	N003-04-03-02-00 Rozbiórka istniejącego wylotu z mniacha MNm-5 żelbetowego	m ³	1,100
KNNR	N003-04-04-02-00 ANALOGIA. Naprawa ubytków betonu w 2 szt. mnicłów MNm-5 (stojaków żelbet.)poprzez oczyszczenie miejsc ubytków i wypełnienie specjalną zaprawą np. typu Hydrofix, Atlas	m ³	0,800
KNR	201-02-28-05-00 Wykopy spycharkami 100 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 wsp: R = 0,955	m ³	2700,000
KNR	201-02-29-05-10 Dodatek za dalsze 10 m przemieszczania spycharkami 100 KM w przedziale 10-30 m gruntu kat 3. Krotność=2 na odległość 20 m wsp: S = 2,000	m ³	2700,000
KNR	201-02-29-08-10 Dodatek za dalsze 10 m przemieszczania spycharkami 100 KM w przedziale 30-60 m gruntu kat 3. Krotność=3 za odległość 30 m wsp: S = 3,000	m ³	2700,000
KNNR	N001-02-18-02-00 Plantowanie terenu spycharkami 100 KM w gruncie kategorii 3-4	m3	4500,000
KNNR	N001-02-06-04-00 Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,60 m ³ w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 5 MG	m ³	670,000
KNR	1501-01-16-02-01 Odmulenie rowów odsiąkowych w dnie zbiornika mechaniczne odmulenie gr 20 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	200,000
KNR	1501-01-13-02-01 Rozplantowanie urobku z odmulenia rowów odsiąkowych ułożon jednostr gr 20 cm ciek 0,8 m	metr	200,000
KNNR	N003-07-03-04-00 Wykonanie krat stalowych do 2 mnicłów MNm-5 z prętów płaskich	m ²	0,800
KNNR	N010-03-03-02-00 Wykonanie i założenie szandoru grub 46 mm - do 2 szt mnicłów MNm-5	m ²	3,000
KNNR	N010-03-03-08-00 Montaż okucia szandoru grub 41-71 mm	szt	2,000
WKNR	W211-04-03-01-02 Narzut w płotkach plecionych na włókninie krata 1x1 m w gruncie kategorii 1-2 z ładu	m ²	9,000
WKNR	W211-02-08-03-00 Wykonanie wylewki betonowej dozbrojonej z betonu B-40 - przy stojakach mnicłów (dno) g	m ³	0,500
KNR	233-02-07-05-00 Przygotowanie zbrojenia podpór i przyczółków o do 8	kg	23,000
KNR	201-02-24-02-00 Formowanie nasypu koparką - Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych koparkami podsiębiernymi 0,w0 m ³ w gruncie kat 3 na odkład	m ³	2500,000
KNR	201-04-19-01-00 Grodzenie ziemne z umocnieniem skarpy darniną na płask - wykonanie i rozebranie wsp: R = 0,955	m ³	120,000